

2010/141-es számú HATÁROZAT
4-es melléklete

**a 2010-es évi árvizek hatásainak elhárítása a Kovászna megyei DJ 121A megyei út
42+000 km-42+300 km szakaszán, beruházás beavatkozási munkálatainak műszaki –
gazdasági mutatói**

1. A megyei útszakasz hossza:: 0,300 km
2. A beruházás TVA-t tartalmazó összértéke: 1.052.315 lej
amiből (C+M) az építkezési és szerelési munkálatok értéke: 915.046 lej
2. A befektetés ütemezése (INV/C+M)
I. év..... 1.052.315. lej

Megvalósítási időtartam.....3 hónap

3. A főbb munka kategóriák::

Sor sz.	Munka kategória	M.e.	Mennyiség
1	Aszfaltburkolat lemarása	m ²	990,00
2	Vasbeton áteresztés és megrongálódott támfal lebontása	m ³	256,00
3	Földkitermelés az áteresztés és az új útpályaszerkezet alap szintjéig	m ³	2.693,00
4	Útkorona egyengetése és simítása	m ²	1.485,00
5	44,80 méter hosszú áteresztés építése a 42+171-es kilométernél a Kálnok patak fölött, L=2x2,0 m méretű, C2 típusú előre legyártott keretektől	db	1,00
6	Meder és az áteresztés betorkollásainak a kialakítása	db	1,00
7	Szennyezés gátló geotextília réteg elhelyezése	m ²	1.650,00
8	Talaj feltöltések a Km 42+150 - Km42+195-es szakaszon	m ³	375,00
9	Lejtő betonozása a Km 42+150 - Km42+195-es szakaszon	m ³	99,00
10	D=800 mm, L=10,0 m méretű csőáteresztés beszerelése a Km 42+206-nál	buc	1,00
11	40 cm-es alapréteg + profil-kiegészítés + padka + útkereszteződések	m ³	383,00
12	20 cm-es cementel stabilizált adalékanyagú alapréteg + profil-kiegészítés	mc	267,00
13	6 cm vastag kötőréteg, BAD25 durva aszfaltbetonból + profil-kiegészítés	to	184,00
14	5 cm kopóréteg BA16-os aszfaltbetonból+ útkereszteződések	m ²	1.070,00
15	Felszíni vizeket elvezető árok	m	60,00
16	Szigetelt alapú rugalmas szalagkorlát	m	198,00

VJ/VJ-2pld.

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română”
„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása”