

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI
pentru investiția „Reabilitarea Ansamblului Muzeului Național Secuiesc,
lucrări de renovare parțială la corpul A, aripa stângă – intervenții de urgență”

1. Valoarea totală a investiției: 468.778 lei fără TVA,
din care C+M: 402.034 lei fără TVA.

2. Durata de execuție: 6 luni calendaristice de la încheierea contractului de lucrări.

3. În cadrul documentație elaborate de către firma S.C. Prod-Ax S.R.L., Sf. Gheorghe, se propun următoarele lucrări de intervenții:
 - îndepărtarea parțială a învelitoarei existente din țigle solzi;
 - schimbarea țiglei de solzi pe suprafață totală de 1.000 mp;
 - demontarea șarpantei existente din lemn și înlocuirea pieselor degradate cu elemente noi de lemn ignifugate și tratate antiseptic;
 - demolarea planșeului existent peste ultimul nivel (corpul A, aripa stângă) care se va înlocui cu un nou planșeu din grinzi de lemn de 20 x 25 cm;
 - montarea unui tavan fals din gipscarton "Promatec";
 - executarea șorturilor din tablă de cupru în zonele afectate;
 - înlocuirea burlanelor și jgheburilor existente cu piese din cupru, păstrând forma și dimensiunile elementelor existente.

Investiția nu prevede dotări.