

A Székely Nemzeti Múzeum épületegyüttesének felújítása, részleges renoválási munkálatok az "A" épület bal szárnyánál – beruházás
MŰSZAKI-GAZDASÁGI MUTATÓI

1. A munkálat összértéke: 468.778 lej,
amelyből építés + szerelés: 402.034 lej.

2. Megvalósítási idő: a szerződés megkötésétől számított 6 hónap.

3. A Prod-Ax kft. által összeállított dokumentációban a következő beavatkozási munkálatok vannak javasolva:
 - a meglévő cserépfedés részleges eltávolítása
 - a cserepek kicserélése összesen 1.000 nm. felületen
 - a meglévő fa gerendázat leszerelése és a tönkrement darabok kicserélése új, tűzkezelt elemekkel
 - az utolsó szint fölötti földem lebontása („A” épület, bal szárny) amely egy új, fagerenda földémmel cserélődik ki
 - álmennyezet feltevése <Promatec> típusú gipszkartonból
 - a héjazat bádogelemeinek kicserélése rézlemezekkel
 - a meglévő csatornák és lefolyók kicserélése réz elemekre, meghagyva az eredeti formákat.

A beruházás nem tartalmaz felszereléseket.